

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni na ul. Polnej  
ADRES INWESTYCJI : Kobylice  
INWESTOR : Urząd Gminy w Cisku  
ADRES INWESTORA : Cisek ul. Planetorza  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński  
DATA OPRACOWANIA : sierpień .2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień .2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-04.01.01	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 99.0*0.50+5.0*1.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.500	
					RAZEM	59.500
2	D-04.01.01	KNNR 1 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.tyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. Odwóz ziemi z korytowania na odległość 5km. 59.50*0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.900	
					RAZEM	11.900
3	D-04.01.01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 11.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	11.900	
					RAZEM	11.900
4	D-04.04.02	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm. Kruszywo kamienne łamane frakcji 0-63mm. 99.0*0.50+5.0*1.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.500	
					RAZEM	59.500
5	D-04.04.02	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Średnia gr. 5cm 96.0*3.20*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.360	
					RAZEM	15.360
6	D-04.04.02	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm. Kruszywo kamienne łamane frakcji 0-31,5mm. 96.0*3.70+(6.0+4.0)/2*1.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	365.200	
					RAZEM	365.200
7	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. (6.0+4.0)/2*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
					RAZEM	10.000
8	D-05.03.05b	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca). 99.0*3.60+(6.0+4.0)/2*1.0*2+(3.0*3.0-3.14*3.0*3.0/4)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	370.270	
					RAZEM	370.270
9	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 99.0*3.50+(6.0+4.0)/2*1.0*2+(3.0*3.0-3.14*3.0*3.0/4)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	360.370	
					RAZEM	360.370
10	D-05.03.05a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 99.0*3.50+(6.0+4.0)/2*1.0*2+(3.0*3.0-3.14*3.0*3.0/4)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	360.370	
					RAZEM	360.370
11	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 99.0*0.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79.200	
					RAZEM	79.200
12	D-04.04.02	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym frakcji 0-31,50mm. 99.0*0.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79.200	
					RAZEM	79.200