

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni ul. Kozielskiej, ul. Zakole i ul. Żytniej  
ADRES INWESTYCJI : Kobylice  
INWESTOR : Urząd Gminy w Cisku  
ADRES INWESTORA : Cisek ul. Planetorza  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński  
DATA OPRACOWANIA : sierpień .2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
sierpień .2016 r.

Data zatwierdzenia

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-04.08.05	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Analogia: Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem bitumicznym (frezowiny) śr. grubość warstwy 3,0cm. [(310.0+165.0+246.0)*3.0+(3.0*3.0-3.14*3.0*3.0/4)*10]*0.03	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  65.471	
					RAZEM	65.471
2	D-05.02.01	KNNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 7 cm. Analogia: wykonanie warstwy z destruktu bitumicznego (frezowiny). (310.0+165.0+246.0)*3.0+(3.0*3.0-3.14*3.0*3.0/4)*10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2182.350	
					RAZEM	2182.350