

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rów R-K					
1		Prace eksploatacyjne - oczyszczenie i odmulenie rowów melioracyjnych			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		2.117	km	2.117	
				RAZEM	2.117
1.2		Prace eksploatacyjne			
2 d.1.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew mechanicznie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1.2	KNR 2-01 0104-04	Ścinanie drzew ręcznie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1.2	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1.2	KNR 2-01 0106-04	Ręczne karczowanie pni	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1.2	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.0355*0.7	ha	0.025	
				RAZEM	0.025
7 d.1.2	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.0355*0.3	ha	0.011	
				RAZEM	0.011
8 d.1.2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		30	mp	30.000	
				RAZEM	30.000
9 d.1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		20	mp	20.000	
				RAZEM	20.000
10 d.1.2	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - Razem 15 km Krotność = 26	mp		
		50	mp	50.000	
				RAZEM	50.000
11 d.1.2	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		355	m2	355.000	
				RAZEM	355.000
12 d.1.2	KNR 2-11 0701-01	Wykoszenie roślinności	ha		
		0.22	ha	0.220	
				RAZEM	0.220
13	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów przy pracach wodno-melioracyjnych	m2		

d.1.2	0507-03				
		410	m2	410.000	
				RAZEM	410.000
14 d.1.2	KNR 2-01 0508-02	Darnowanie skarp na płask bez humusu	m2		
		140	m2	140.000	
				RAZEM	140.000
15 d.1.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu	m		
		1985	m	1985.000	
				RAZEM	1985.000
16 d.1.2	KNR 2-31 1404-06	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
		132	m	132.000	
				RAZEM	132.000
17 d.1.2	KNR 2-01 0212-05 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.5 km	m3		
		769.7	m3	769.700	
				RAZEM	769.700
1.3		Prace odwodnieniowe			
18 d.1.3	KNNR 1 0603-01	Odwodnienie miejsca prac bezpośrednio z wykopu	godz.		
		70	godz.	70.000	
				RAZEM	70.000
1.4		Zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac			
19 d.1.4	Wycena indywidualna	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000