

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rów R-L					
1		Prace eksploatacyjne - oczyszczenie i odmulenie rowów melioracyjnych			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		0.951	km	0.951	
				RAZEM	0.951
1.2		Prace eksploatacyjne			
2 d.1.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew mechanicznie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1.2	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1.2	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.025*0.7	ha	0.018	
				RAZEM	0.018
5 d.1.2	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.025*0.3	ha	0.008	
				RAZEM	0.008
6 d.1.2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		45	mp	45.000	
				RAZEM	45.000
7 d.1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		5	mp	5.000	
				RAZEM	5.000
8 d.1.2	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - Razem 5 km Krotność = 8	mp		
		50	mp	50.000	
				RAZEM	50.000
9 d.1.2	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		75	m2	75.000	
				RAZEM	75.000
10 d.1.2	KNR 2-11 0701-01	Wykoszenie roślinności	ha		
		0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
11 d.1.2	KNR 2-01 0507-03	Plantowanie skarp i dna rowów przy pracach wodno-melioracyjnych	m2		
		200	m2	200.000	
				RAZEM	200.000
12 d.1.2	KNR 2-01 0508-02	Damiowanie skarp na płask bez humusu	m2		
		60	m2	60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu	m		

d.1.2	1403-06				
		726	m	726.000	
				RAZEM	726.000
14 d.1.2	KNR 2-31 1404-06	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
		225	m	225.000	
				RAZEM	225.000
15 d.1.2	KNR 2-01 0212-05 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.4 km	m3		
		181.24	m3	181.240	
				RAZEM	181.240
1.3	Prace odwodnieniowe				
16 d.1.3	KNNR 1 0603-01	Odwodnienie miejsca prac bezpośrednio z wykopu	godz.		
		10	godz.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.4	Zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac				
17 d.1.4	Wycena indywidualna	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000