

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rów R-F					
1		Prace eksploatacyjne - oczyszczenie i odmulenie rowów melioracyjnych			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		2.221	km	2.221	
				RAZEM	2.221
1.2		Prace eksploatacyjne			
2 d.1.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew mechanicznie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.1.2	KNR 2-01 0104-04	Ścinanie drzew ręcznie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 d.1.2	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5 d.1.2	KNR 2-01 0106-04	Ręczne karczowanie pni	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
6 d.1.2	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.015*0.7	ha	0.011	
				RAZEM	0.011
7 d.1.2	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.015*0.3	ha	0.005	
				RAZEM	0.005
8 d.1.2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		75	mp	75.000	
				RAZEM	75.000
9 d.1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		15	mp	15.000	
				RAZEM	15.000
10 d.1.2	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - Razem 15 km Krotność = 26	mp		
		90	mp	90.000	
				RAZEM	90.000
11 d.1.2	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		1300	m2	1300.000	
				RAZEM	1300.000
12 d.1.2	KNR 2-11 0701-01	Wykoszenie roślinności	ha		
		0.29	ha	0.290	
				RAZEM	0.290
13	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów przy pracach wodno-melioracyjnych	m2		

d.1.2	0507-03				
		200	m2	200.000	
				RAZEM	200.000
14 d.1.2	KNR 2-01 0508-02	Damiowanie skarp na płask bez humusu	m2		
		200	m2	200.000	
				RAZEM	200.000
15 d.1.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu	m		
		2205	m	2205.000	
				RAZEM	2205.000
16 d.1.2	KNR 2-31 1404-06	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
17 d.1.2	KNR 2-01 0212-05 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km	m3		
		595.8	m3	595.800	
				RAZEM	595.800
1.3		Prace odwodnieniowe			
18 d.1.3	KNNR 1 0603-01	Odwodnienie miejsca prac bezpośrednio z wykopu	godz.		
		20	godz.	20.000	
				RAZEM	20.000
1.4		Zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac			
19 d.1.4	Wycena indywidualna	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000