

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Rów R-M</b>					
<b>1</b>		<b>Prace eksploatacyjne - oczyszczenie i odmulenie rowów melioracyjnych</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		1.836	km	1.836	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.836</b>
<b>1.2</b>		<b>Prace eksploatacyjne</b>			
2 d.1.2	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.007*0.7	ha	0.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.005</b>
3 d.1.2	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.007*0.3	ha	0.002	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.002</b>
4 d.1.2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		50	mp	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
5 d.1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		20	mp	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6 d.1.2	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - Razem 15 km Krotność = 26	mp		
		10	mp	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7 d.1.2	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		200	m2	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
8 d.1.2	KNR 2-11 0701-01	Wykoszenie roślinności	ha		
		0.29	ha	0.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.290</b>
9 d.1.2	KNR 2-01 0507-03	Plantowanie skarp i dna rowów przy pracach wodno-melioracyjnych	m2		
		250	m2	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
10 d.1.2	KNR 2-01 0508-02	Damiowanie skarp na płask bez humusu	m2		
		200	m2	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
11 d.1.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu	m		
		1720	m	1720.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1720.000</b>
12 d.1.2	KNR 2-31 1404-06	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
		116	m	116.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.000</b>
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III	m3		

d.1.2	0212-05 0214-02	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km			
		355.56	m3	355.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>355.560</b>
<b>1.3</b>		<b>Prace odwodnieniowe</b>			
14 d.1.3	KNNR 1 0603-01	Odwodnienie miejsca prac bezpośrednio z wykopu	godz.		
		50	godz.	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac</b>			
15 d.1.4	Wycena indywidualna	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>