

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rów R-A					
1		Prace eksploatacyjne - oczyszczenie i odmulenie rowów melioracyjnych			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		3.322	km	3.322	
				RAZEM	3.322
1.2		Prace eksploatacyjne			
2 d.1.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew mechanicznie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1.2	KNR 2-01 0104-04	Ścinanie drzew ręcznie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1.2	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1.2	KNR 2-01 0106-04	Ręczne karczowanie pni	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1.2	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.043*0.7	ha	0.030	
				RAZEM	0.030
7 d.1.2	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.043*0.3	ha	0.013	
				RAZEM	0.013
8 d.1.2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		200	mp	200.000	
				RAZEM	200.000
9 d.1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		20	mp	20.000	
				RAZEM	20.000
10 d.1.2	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - Razem 15 km Krotność = 26	mp		
		220	mp	220.000	
				RAZEM	220.000
11 d.1.2	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		800	m2	800.000	
				RAZEM	800.000
12 d.1.2	KNR 2-11 0701-01	Wykoszenie roślinności	ha		
		1	ha	1.000	

				RAZEM	1.000
13 d.1.2	KNR 2-01 0507-03	Plantowanie skarp i dna rowów przy pracach wodno-melioracyjnych	m2		
		200	m2	200.000	
				RAZEM	200.000
14 d.1.2	KNR 2-01 0508-02	Damiowanie skarp na płask bez humusu	m2		
		200	m2	200.000	
				RAZEM	200.000
15 d.1.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu	m		
		3258	m	3258.000	
				RAZEM	3258.000
16 d.1.2	KNR 2-31 1404-06	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
17 d.1.2	KNR 2-01 0212-05 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km	m3		
		985.04	m3	985.040	
				RAZEM	985.040
1.3	Prace odwodnieniowe				
18 d.1.3	KNNR 1 0603-01	Odwodnienie miejsca prac bezpośrednio z wykopu	godz.		
		25	godz.	25.000	
				RAZEM	25.000
1.4	Zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac				
19 d.1.4	Wycena indywidualna	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000