

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rów R-A1					
1		Prace eksploatacyjne - oczyszczenie i odmulenie rowów melioracyjnych			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		0.9	km	0.900	
				RAZEM	0.900
1.2		Prace eksploatacyjne			
2 d.1.2	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		200	m2	200.000	
				RAZEM	200.000
3 d.1.2	KNR 2-11 0701-01	Wykoszenie roślinności	ha		
		0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
4 d.1.2	KNR 2-01 0507-03	Plantowanie skarp i dna rowów przy pracach wodno-melioracyjnych	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
5 d.1.2	KNR 2-01 0508-02	Damiowanie skarp na płask bez humusu	m2		
		20	m2	20.000	
				RAZEM	20.000
6 d.1.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu	m		
		779	m	779.000	
				RAZEM	779.000
7 d.1.2	KNR 2-31 1404-06	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
		121	m	121.000	
				RAZEM	121.000
8 d.1.2	KNR 2-01 0212-05 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km	m3		
		162	m3	162.000	
				RAZEM	162.000
1.3		Prace odwodnieniowe			
9 d.1.3	KNR 1 0603-01	Odwodnienie miejsca prac bezpośrednio z wykopu	godz.		
		10	godz.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.4		Zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac			
10 d.1.4	Wycena indywidualna	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000