

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Rów R-C</b>					
<b>1</b>		<b>Prace eksploatacyjne - oczyszczenie i odmulenie rowów melioracyjnych</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace przygotowawcze</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		2.070	km	2.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.070</b>
<b>1.2</b>		<b>Prace eksploatacyjne</b>			
2 d.1.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew mechanicznie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3 d.1.2	KNR 2-01 0104-04	Ścinanie drzew ręcznie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4 d.1.2	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5 d.1.2	KNR 2-01 0106-04	Ręczne karczowanie pni	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6 d.1.2	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.041*0.7	ha	0.029	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.029</b>
7 d.1.2	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.041*0.3	ha	0.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.012</b>
8 d.1.2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		50	mp	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
9 d.1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		20	mp	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
10 d.1.2	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - Razem 15 km Krotność = 26	mp		
		70	mp	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
11 d.1.2	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		915	m2	915.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>915.000</b>
12 d.1.2	KNR 2-11 0701-01	Wykoszenie roślinności	ha		
		0.29	ha	0.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.290</b>
13	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów przy pracach wodno-melioracyjnych	m2		

d.1.2	0507-03				
		200	m2	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
14 d.1.2	KNR 2-01 0508-02	Damiowanie skarp na płask bez humusu	m2		
		50	m2	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
15 d.1.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu	m		
		1988	m	1988.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1988.000</b>
16 d.1.2	KNR 2-31 1404-06	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
		82	m	82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
17 d.1.2	KNR 2-01 0212-05 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km	m3		
		804	m3	804.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>804.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Prace odwodnieniowe</b>			
18 d.1.3	KNNR 1 0603-01	Odwodnienie miejsca prac bezpośrednio z wykopu	godz.		
		20	godz.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac</b>			
19 d.1.4	Wycena indywidualna	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>