

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rów R-C1					
1		Prace eksploatacyjne - oczyszczenie i odmulenie rowów melioracyjnych			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		0.815	km	0.815	
				RAZEM	0.815
1.2		Prace eksploatacyjne			
2 d.1.2	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.009*0.7	ha	0.006	
				RAZEM	0.006
3 d.1.2	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.009*0.3	ha	0.003	
				RAZEM	0.003
4 d.1.2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		20	mp	20.000	
				RAZEM	20.000
5 d.1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		10	mp	10.000	
				RAZEM	10.000
6 d.1.2	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - Razem 15 km Krotność = 26	mp		
		30	mp	30.000	
				RAZEM	30.000
7 d.1.2	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		90	m2	90.000	
				RAZEM	90.000
8 d.1.2	KNR 2-11 0701-01	Wykoszenie roślinności	ha		
		0.2	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
9 d.1.2	KNR 2-01 0507-03	Plantowanie skarp i dna rowów przy pracach wodno-melioracyjnych	m2		
		200	m2	200.000	
				RAZEM	200.000
10 d.1.2	KNR 2-01 0508-02	Damiowanie skarp na płask bez humusu	m2		
		50	m2	50.000	
				RAZEM	50.000
11 d.1.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu	m		
		804	m	804.000	
				RAZEM	804.000
12 d.1.2	KNR 2-31 1404-06	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III	m3		

d.1.2	0212-05 0214-01	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km			
		220.86	m3	220.860	
				RAZEM	220.860
1.3		Prace odwodnieniowe			
14 d.1.3	KNNR 1 0603-01	Odwodnienie miejsca prac bezpośrednio z wykopu	godz.		
		10	godz.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.4		Zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac			
15 d.1.4	Wycena indywidualna	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000