

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rów RP-F					
1		Prace eksploatacyjne - oczyszczenie i odmulenie rowów melioracyjnych			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		1.182	km	1.182	
				RAZEM	1.182
1.2		Prace eksploatacyjne			
2 d.1.2	KNR 2-11 0701-01	Wykoszenie roślinności	ha		
		0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
3 d.1.2	KNR 2-01 0507-03	Plantowanie skarp i dna rowów przy pracach wodno-melioracyjnych	m2		
		340	m2	340.000	
				RAZEM	340.000
4 d.1.2	KNR 2-01 0508-02	Damiowanie skarp na płask bez humusu	m2		
		100	m2	100.000	
				RAZEM	100.000
5 d.1.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu	m		
		1172	m	1172.000	
				RAZEM	1172.000
6 d.1.2	KNR 2-31 1404-06	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7 d.1.2	KNR 2-01 0212-05 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl,5 km	m3		
		236,4	m3	236,400	
				RAZEM	236.400
1.3		Prace odwodnieniowe			
8 d.1.3	KNNR 1 0603-01	Odwodnienie miejsca prac bezpośrednio z wykopu	godz.		
		10	godz.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.4		Zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac			
9 d.1.4	Wycena indywidualna	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000