

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rów RP-F6					
1		Prace eksploatacyjne - oczyszczenie i odmulenie rowów melioracyjnych			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		2.661	km	2.661	
				RAZEM	2.661
1.2		Prace eksploatacyjne			
2 d.1.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew mechanicznie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1.2	KNR 2-01 0106-04	Ręczne karczowanie pni	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1.2	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.006*0.7	ha	0.004	
				RAZEM	0.004
5 d.1.2	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.006*0.3	ha	0.002	
				RAZEM	0.002
6 d.1.2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		40	mp	40.000	
				RAZEM	40.000
7 d.1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		5	mp	5.000	
				RAZEM	5.000
8 d.1.2	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - Razem 15 km Krotność = 26	mp		
		45	mp	45.000	
				RAZEM	45.000
9 d.1.2	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		60	m2	60.000	
				RAZEM	60.000
10 d.1.2	KNR 2-11 0701-01	Wykoszenie roślinności	ha		
		0.1	ha	0.100	
				RAZEM	0.100
11 d.1.2	KNR 2-01 0507-03	Plantowanie skarp i dna rowów przy pracach wodno-melioracyjnych	m2		
		580	m2	580.000	
				RAZEM	580.000
12 d.1.2	KNR 2-01 0508-02	Damiowanie skarp na płask bez humusu	m2		
		200	m2	200.000	
				RAZEM	200.000
13	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu	m		

d.1.2	1403-06				
		2595	m	2595.000	
				RAZEM	2595.000
14 d.1.2	KNR 2-31 1404-06	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
		66	m	66.000	
				RAZEM	66.000
15 d.1.2	KNR 2-01 0212-05 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km	m ³		
		770.52	m ³	770.520	
				RAZEM	770.520
1.3	Prace odwodnieniowe				
16 d.1.3	KNNR 1 0603-01	Odwodnienie miejsca prac bezpośrednio z wykopu	godz.		
		100	godz.	100.000	
				RAZEM	100.000
1.4	Zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac				
17 d.1.4	Wycena indywidualna	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000