

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rów RP-K					
1		Prace eksploatacyjne - oczyszczenie i odmulenie rowów melioracyjnych			
1.1		Prace przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		2.683	km	2.683	
				RAZEM	2.683
1.2		Prace eksploatacyjne			
2 d.1.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew mechanicznie	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3 d.1.2	KNR 2-01 0104-04	Ścinanie drzew ręcznie	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
4 d.1.2	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.1.2	KNR 2-01 0106-04	Ręczne karczowanie pni	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
6 d.1.2	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.026*0.7	ha	0.018	
				RAZEM	0.018
7 d.1.2	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzewów i zagajników	ha		
		0.026*0.3	ha	0.008	
				RAZEM	0.008
8 d.1.2	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
		100	mp	100.000	
				RAZEM	100.000
9 d.1.2	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		20	mp	20.000	
				RAZEM	20.000
10 d.1.2	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - Razem 15 km Krotność = 26	mp		
		120	mp	120.000	
				RAZEM	120.000
11 d.1.2	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		915	m2	915.000	
				RAZEM	915.000
12 d.1.2	KNR 2-11 0701-01	Wykoszenie roślinności	ha		
		0.29	ha	0.290	
				RAZEM	0.290
13	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna rowów przy pracach wodno-melioracyjnych	m2		

d.1.2	0507-03				
		580	m2	580.000	
				RAZEM	580.000
14 d.1.2	KNR 2-01 0508-02	Damiowanie skarp na płask bez humusu	m2		
		200	m2	200.000	
				RAZEM	200.000
15 d.1.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu	m		
		2605	m	2605.000	
				RAZEM	2605.000
16 d.1.2	KNR 2-31 1404-06	Oczyszczenie przepustów z namułu	m		
		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
17 d.1.2	KNR 2-01 0212-05 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km	m3		
		468.15	m3	468.150	
				RAZEM	468.150
1.3		Prace odwodnieniowe			
18 d.1.3	KNNR 1 0603-01	Odwodnienie miejsca prac bezpośrednio z wykopu	godz.		
		30	godz.	30.000	
				RAZEM	30.000
1.4		Zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac			
19 d.1.4	Wycena indywidualna	Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prac	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000