

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni na ul. Łąkowej
ADRES INWESTYCJI : Miejsce Odrzańskie
INWESTOR : Urząd Gminy w Cisku
ADRES INWESTORA : Cisek ul. Planetorza
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. (9.0+5.0)/2*2.0+3.0*5.0	m ²		
				m ²	29.000	
					RAZEM	29.000
2	D-04.04.02	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Wyrównanie głębokich wyboi kruszywem kamiennym 30.0*0.10	m ³		
				m ³	3.000	
					RAZEM	3.000
3	D-05.03.05b	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie [(3.50+3.0)/2*30.0+480.0*3.0+(4.0*4.0-3.14*4.0*4.0/4)*2+6.0*1.0*2]*0.03*2.45	t		
				t	114.394	
					RAZEM	114.394
4	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² (3.50+3.0)/2*30.0+480.0*3.0+(4.0*4.0-3.14*4.0*4.0/4)*2+6.0*1.0*2	m ²		
				m ²	1556.380	
					RAZEM	1556.380
5	D-05.03.05a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (3.50+3.0)/2*30.0+480.0*3.0+(4.0*4.0-3.14*4.0*4.0/4)*2+6.0*1.0*2	m ²		
				m ²	1556.380	
					RAZEM	1556.380
6	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 510.0*0.40*2	m ²		
				m ²	408.000	
					RAZEM	408.000
7	D-04.04.02	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym frakcji 0-31, 50mm. 510.0*0.40*2	m ²		
				m ²	408.000	
					RAZEM	408.000