

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni na ul.Bocznej na odcinku od drogi powiatowej do posesji nr 16
ADRES INWESTYCJI : Stebłowie
INWESTOR : Urząd Gminy w Cisku
ADRES INWESTORA : Cisek ul. Planetorza
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2016 r.

Data zatwierdzenia

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. (9.0+5.0)/2*2.0+3.0*5.0*3	m ² m ²	 59.000	 59.000
					RAZEM	59.000
2	D-04.03.01	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 248.0*3.0+3.0*2.0*2+(5.0*5.0-3.14*5.0*5.0/4)+10.0*20.0/2	m ² m ²	 861.375	 861.375
					RAZEM	861.375
3	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 248.0*3.0+3.0*2.0*2+(5.0*5.0-3.14*5.0*5.0/4)+10.0*20.0/2	m ² m ²	 861.375	 861.375
					RAZEM	861.375
4	D-05.03.05b	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie [248.0*3.0+3.0*2.0*2+(5.0*5.0-3.14*5.0*5.0/4)+10.0*20.0/2]*0.03*2.45	t t	 63.311	 63.311
					RAZEM	63.311
5	D-05.03.05a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 248.0*3.0+3.0*2.0*2+(5.0*5.0-3.14*5.0*5.0/4)+10.0*20.0/2	m ² m ²	 861.375	 861.375
					RAZEM	861.375
6	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 248.0*0.20*2	m ² m ²	 99.200	 99.200
					RAZEM	99.200
7	D-04.04.02	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym frakcji 0-31, 50mm. 248.0*0.20*2	m ² m ²	 99.200	 99.200
					RAZEM	99.200