

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni na ul.Bocznej na odcinku od posesji nr 16 do posesji nr 17

ADRES INWESTYCJI : Stebłowie

INWESTOR : Urząd Gminy w Cisku

ADRES INWESTORA : Cisek ul. Planetorza

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. 3.0*2.0*2	m ² m ²	12.000	
					RAZEM	12.000
2	D-04.03.01	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 160.0*2.80+3.0*2.0+(4.50+6.50)*1.0+3.0*3.0*2+(3.0*3.0-3.14*3.0*3.0/4)*2	m ² m ²	486.870	
					RAZEM	486.870
3	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 160.0*2.80+3.0*2.0+(4.50+6.50)*1.0+3.0*3.0*2+(3.0*3.0-3.14*3.0*3.0/4)*2	m ² m ²	486.870	
					RAZEM	486.870
4	D-05.03.05b	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną [160.0*2.80+3.0*2.0+(4.50+6.50)*1.0+3.0*3.0*2+(3.0*3.0-3.14*3.0*3.0/4)*2]*0.03*2.45	t t	35.785	
					RAZEM	35.785
5	D-05.03.05a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 160.0*2.80+3.0*2.0+(4.50+6.50)*1.0+3.0*3.0*2+(3.0*3.0-3.14*3.0*3.0/4)*2	m ² m ²	486.870	
					RAZEM	486.870
6	D-06.03.01a	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. Analogia: podsypywanie poboczy ziemnych ziemią. 160.0*0.30*2	m ² m ²	96.000	
					RAZEM	96.000