

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni ul. Piotra Skargi
ADRES INWESTYCJI : Roszowski Las
INWESTOR : Urząd Gminy w Cisku
ADRES INWESTORA : Cisek ul. Planetorza
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński
DATA OPRACOWANIA : sierpień .2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień .2016 r.

Data zatwierdzenia

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-05.03.00a	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 100.0+250.0	m ²		
				m ²	350.000	
					RAZEM	350.000
2	D-04.08.05	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm. Analogia: wyrównanie nawierzchni destruktem bitumicznym (frezowiny) warstwa gr.15cm. 100.0*0.15	m ³		
				m ³	15.000	
					RAZEM	15.000
3	D-04.08.05	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm. Analogia: Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem bitumicznym (frezowiny) śr. grubość warstwy 8,0cm. 250.00*0.08	m ³		
				m ³	20.000	
					RAZEM	20.000