

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej
ADRES INWESTYCJI : Steblów
INWESTOR : Urząd Gminy w Cisku
ADRES INWESTORA : Cisek ul. Planetorza
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. 10.0*1.50	m ² m ²	15.000	15.000
					RAZEM	15.000
2	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 172.0*(3.20+3.0)/2+31.0*2.50+(6.0*6.0-3.14*6.0*6.0/4)*2	m ² m ²	626.180	626.180
					RAZEM	626.180
3	D-05.03.05 b	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie [172.0*(3.20+3.0)/2+31.0*2.50+(6.0*6.0-3.14*6.0*6.0/4)*2]*0.04*2.48	t t	62.117	62.117
					RAZEM	62.117
4	D-05.03.05 a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 172.0*(3.20+3.0)/2+31.0*2.50+(6.0*6.0-3.14*6.0*6.0/4)*2	m ² m ²	626.180	626.180
					RAZEM	626.180
5	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (172.0+31.0)*0.40*2	m ² m ²	162.400	162.400
					RAZEM	162.400
6	D-04.04.02	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym frakcji 0-31,50mm. (172.0+31.0)*0.40*2	m ² m ²	162.400	162.400
					RAZEM	162.400