

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi Lipowina - Przewóz
ADRES INWESTYCJI : Roszowicki Las, Przewóz
INWESTOR : Urząd Gminy w Cisku
ADRES INWESTORA : Cisek ul. Planetorza
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2018r.

WYKONAWCA :

inż. RYSZARD WARMIŃSKI

Upr. budowl. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogi i lotnicze drogi startowe
Data opracowania : sierpień 2018r.
Nr ew. 72/93/Op.
230/94/Op.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

L p.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-05.03.17	KNNR 6 1109-01	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych przy pomocy grysów - rakowizny 120	m ²		
				m ²	120.000	
					RAZEM	120.000
2	D-05.03.08	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 340	m ²		
				m ²	340.000	
					RAZEM	340.000
3	D-05.03.08	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 340	m ²		
				m ²	340.000	
					RAZEM	340.000