

Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany  
Ryszard Warmiński

47-208 Gieraltowice ul. Strażaków 15  
tel./fax 077 - 4828180

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana odwodnienia liniowego na ul. Górnej w Łanach  
ADRES INWESTYCJI : ul. Górna Łany  
INWESTOR : Urząd Gminy w Cisku  
ADRES INWESTORA : Cisek ul. Planetorza  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020r.

WYKONAWCA :

inż. RYSZARD WARMIŃSKI

Upr. budowl. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogi i lotnicze drogi startowe oraz inżynieria lądowa, 72/93/Op.  
Data opracowania  
czerwiec 2020r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-05.03.05a	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 9,0	m m	9.000	
					RAZEM	9.000
2	D-03.02.01	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm. Rozbiórka odwodnienia liniowego łączenie z ławą betonową. 4,50*0,50*0,40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.900	
					RAZEM	0.900
3	D-03.02.01	kalkulacja	Ułożenie odwodnienia liniowego 200x300mm z rusztem żeliwnym na ławie betonowej z betonu C12/15. klasy D-400 4,5	m m	4.500	
					RAZEM	4.500
4	D-05.03.05a	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową. Uzupelnienie nawierzchni bitumicznej przy odwodnieniu liniowym grubości 5,0cm. 4,50*0,15*2*0,05*2,48	t t	0.167	
					RAZEM	0.167
5	D-04.01.01	KNNR 1 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. Odwóz gruzu z rozbiórki. 0,90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.900	
					RAZEM	0.900