WÓJT GMINY CISEK

ul. Planetorza 52
47-253 Cisek

Załącznik
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.12.2024 r.,
znak: ŚR.6220.5.2023

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

pn: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej fermy drobiu położonej na gruntach miejscowości Miejsce Odrzańskie, w Gminie Cisek”

zgodnie z wymogiem art. 82 ust. 3 *ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.).*

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejącej fermy brojlerów kurzych, prowadzonej w systemie ściółkowym. Aktualna obsada wynosi 232 DJP (58.000 stanowisk), a po realizacji inwestycji planowana jest obsada wynosząca 316 DJP (79.000 stanowisk). Rozbudowa obejmuje zwiększenie powierzchni budynków inwentarskich, umożliwiające uzyskanie dodatkowej obsady 84 DJP (21.000 stanowisk).

Lokalizacja i powierzchnia

Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 289/6 (0,8394 ha) i 289/7 (0,9563 ha) o łącznej powierzchni 1,7957 ha. Obecna zabudowa zajmuje 4.140,14 m², z czego 133,5 m² przewidziano do rozbiórki. Nowa zabudowa wyniesie 1.391,17 m². Obszar utwardzony zwiększy się o 736,96 m². Niezabudowana część fermy, stanowiąca tereny zielone, zajmuje 9.577,40 m² (53,3% powierzchni działek). Wjazd na teren fermy będzie odbywał się od strony wschodniej z drogi publicznej.

Opis obiektów i instalacji

Teren działek objętych planowanym przedsięwzięciem jest zagospodarowany obiektami istniejącej fermy drobiu. Należą do nich:

- 4 obiekty inwentarskie (kurniki nr 1-4) przeznaczone do chowu brojlerów w których możliwy jest chów łącznie 58.000 sztuk brojlerów (w każdym obiekcie po 14.500 stanowisk),
- magazyn zboża z przenośnikiem kubełkowym pionowym,
- 4 silosy na pasze,
- 2 kotłownie węglowe,
- portiernia,
- waga najazdowa,
- tereny komunikacji wewnętrznej: wjazd na fermę z utwardzonym placem wewnętrznym,
- drogi wewnętrzne,
- 2 zbiorniki na odcieki z mycia kurników,
- agregat prądotwórczy,
- ogrodzenie fermy.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa lub budowa następujących obiektów i instalacji:

- modernizacja systemu wentylacji w istniejących 4 budynkach inwentarskich,
- rozbudowa istniejących budynków inwentarskich, poprzez ich wydłużenie lub zabudowę przestrzeni pomiędzy nimi, o powierzchnię pozwalającą na osiągnięcie dodatkowo 21.000 stanowisk, tj. obsady 84 DJP,
- budowa 1 zbiornika wybieralnego na odcieki z mycia kurników o pojemności 10 m^3,
- kontener - chłodnia na padłe kury o powierzchni ok. 10 m^2,
- zabudowa 1 silosa na ziarno o pojemności do 120 ton,
- likwidacja istniejącego i budowa nowego wjazdu na teren fermy,
- wykonanie infrastruktury towarzyszącej (utwardzenie terenu, ogrodzenie i wjazdy, przyłącza itp.),
- rozbiórka jednej z istniejących kotłowni oraz rozbiórka budynku portierni.

Silosy do magazynowania ziarna i paszy będą wykonane ze stali i będą ustawione na płytach żelbetowych. Na fermie zainstalowany jest agregat umieszczony w pomieszczeniu zamkniętym o posadzce betonowej, szczelnej. Zbiornik, w którym magazynuje się olej napędowy wbudowany jest w agregat.

Opis procesu produkcyjnego

Chów brojlerów kurzych odbywać się będzie w czterech halach, w systemie ściółkowym. Cykl produkcyjny rozpoczyna się ręcznym zasiedleniem hal jednodniowymi piskletami. Hale będą wcześniej przygotowane poprzez dezynfekcję, ogrzewanie (do 32–34°C) oraz zapewnienie wilgotności powietrza na poziomie 65%. Żywienie brojlerów odbywa się z użyciem automatycznych systemów karmienia, połączonych z silosami paszowymi. Pojenie ptaków realizowane jest w systemie smoczkowym (kropelkowym), minimalizującym straty wody.

Po zakończeniu cyklu, który trwa 5–7 tygodni, ptaki będą ręcznie załadowywane na środki transportu i kierowane do uboju. Po każdym cyklu przeprowadzana będzie 2-tygodniowa przerwa technologiczna obejmująca usuwanie obornika, mycie i dezynfekcję hal. Rocznie przewiduje się realizację 6–7 pełnych cykli produkcyjnych, co pozwala na uzyskanie od 474.000 do 553.000 brojlerów rocznie.

W ciągu pierwszego tygodnia ptaki powinny mieć nieograniczony dostęp do paszy, a po uzyskaniu przez nie odpowiedniej masy należy wprowadzić ograniczenie dziennej dawki. System żywienia drobiu powinien spełniać bardzo wysokie wymagania zależnie od fazy rozwoju ptaków. Konieczne jest zaspokojenie potrzeb żywieniowych dla odpowiedniego wieku zwierząt, który na fermie odbywa się z wykorzystaniem różnych pasz dostosowanych do wieku brojlerów. Karmienie ptaków powinno odbywać się z zastosowaniem ślimakowego przenośnika i mis pokarmowych, zapewniających minimalne straty paszy. Przenośnik połączony będzie z silosami paszowymi zlokalizowanymi bezpośrednio przy halach. Uzupełnianie zbiorników (silosów) magazynowych odbywać się będzie na bieżąco. Pasza dostarczana będzie transportem samochodowym, a załadunek z samochodów do silosów odbywać się będzie pneumatycznie. Pojenie kurcząt powinno być realizowane systemem pojenia smoczkowego (kropelkowego), co zapobiegnie rozlewaniu wody i zminimalizuje jej odparowanie. Nie praktykuje się ograniczania dostępu zwierząt do wody, gdyż to mogłoby prowadzić do obniżenia kondycji zdrowotnej ptaków i występowania zwiększonej ilości padłych sztuk. Po osiągnięciu przez ptaki odpowiednich parametrów wagowych, co trwa ok. 5 - 7 tygodni, będą one kierowane do uboju. Załadunek brojlerów na zewnętrzny środek transportu powinien być realizowany ręcznie.

Po usunięciu stada z kurników nastąpi ok. 2 tygodniowa przerwa podczas której powinien być usuwany powstały w trakcie chowu obornik. Następnie hale należy umyć myjką ciśnieniową. Po myciu hal winno nastąpić ich wietrzenie przez okres jednego tygodnia, a następnie przed ponownym zasiedleniem hal wykonana ich dezynfekcja polegająca na

zamgławianiu odpowiednim preparatem. Powyższe zabiegi mają na celu optymalizację warunków chowu w kolejnym cyklu produkcyjnym.

Padłe zwierzęta, stanowiące 3–5% całej obsady, będą przechowywane w kontenerach chłodniczych i odbierane przez wyspecjalizowane firmy.

Opis budynków i wyposażenia

Kurniki są jednokondygnacyjnymi, murowanymi budynkami z dachami dwuspadowymi. Nie wymagają głębokiego fundamentowania. Wyposażone są w szczelne posadzki, zapobiegające przedostawaniu się odcieków do gruntu. Silosy paszowe zlokalizowano w bezpośrednim sąsiedztwie hal, co umożliwia efektywny transport paszy bezpośrednio do wnętrza budynków.

Informacje wskazane w niniejszej charakterystyce pochodzą z raportu odziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dokumentu przedłożonego przez przedmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

W Ó J T

mgr inż. Rajmund Frischko